

SPECIFIKATION

SKAB - Då endast det bästa är bra.

Skåptyp: BRIK (helt lika 65.193-194).
Chassie: Volvo FH 6x2 med Globehytt.
Hjulbas: 4.800 mm.
Fjädring: Helluft.
Däckutrustning: Drivaxel: 315/70R22,5.
Chassiet skall vara försett med förlängt rambaköverhäng.
Chassiet har styrbar löpaxel.
Chassiet skall vara förberett för bakgavelhiss.
FO nr: Ni meddelar.

Invändig längd: 7.350 mm (fri lastlängd 7.300 mm).
Utvändig bredd: 2.600 mm.
Invändig höjd: ca. 3.080 mm.
Totalhöjd max. 4.480 mm med sänkt löpaxel.

BOTTENKONSTRUKTION

Konstruktionen utföres i kraftig sandwich.
Sandwichgolvet truckförstärkes.
Varmgalvaniserad hjälpram.
Golv förstärkt för undermonterat aggregat.

GOLV

Golvet förses med 3/5 aluminiumdurkplåt i helformat.
Golvet isoleras och förses med plant isoleringsskydd i plast på undersidan.

AVVISARE

Vid golv monteras på sidoväggar och framgavel 250 mm hög heldragen avvisare av profilerad aluminium. Avvisaren helsvetsas till golvbelägningen.
Avvisare av 2 mm slät natureloxerad aluminiumplåt på höger sida samt på sidodörrar placerad omedelbart ovanför den heldragna avvisaren och till underkant lastlåskena samt heltäckande på framstam.
Cirkulationsprofiler monteras på invändig framgavel.

VÄGGAR

Väggar tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.
Öppningsbar sida i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.

TAK - FRAMGAVEL

Tak och framgavel tillverkas i sandwichkonstruerad glasfiberarmerad plast med isoleringskärna.
Framgaveln är fysiskt slagprovad och extra förstärkt invändigt.

SPECIFIKATION

SKAB - Då endast det bästa är bra.

ISOLERING, freonfri

Golv:	120 mm.
Vägg höger:	50 mm.
Framgavel:	100 mm.
Tak:	120 mm.
Bakdörrar:	80 mm.
Sidodörrar:	50 mm.

LISTER

Utvändigt förses byggnationen med SKABs aluminiumkantprofil och rundade hörnprofiler i natureloxerad kraftig aluminium.

Vattenlister samt tätningslister, typ SKAB med dubbeleffekt, monteras vid öppningarna.

DÖRRAR - LUCKOR

Bak monteras dörrar på 270 graders rostfria gångjärn. Dörrarna förses med dubbla kraftiga rostfria spanjoulettlås. Handtag monteras i linje.

Fri inlastningshöjd bak.

På vänster sida monteras öppningsbar sida, typ 3+3 dörrar utan mittstolpe. Bredd: ca. 7.200 mm, placerad slätt med framgavel.

Infällda beslag. Fri inlastningshöjd.

Sidoöppningen förses med kantlina av aluminium.

Dörrarna förses med rostfria infällda lås, samt vävförstärkta gångjärnslister med anodiserad aluminium. Utfällbara dörrhållare typ SKAB monteras.

Utdragbar fotstegsbygel monteras under dörr nr. 3.

LACKERING

Skåp infärgat vitt via diffusionstät gelcoatlaminat.

Liftplatta lackeras grå.

Val av lackmaterial och lackeringsarbete utförs med största möjliga miljöhänsyn.

ELUTRUSTNING

Kablage och elutrustning är väl inkapslat och VP-rör är infällda i sandwichkonstruktionen.

Invändigt förses byggnationen med 3 st infällda taklampor diod.

Lamporna kopplas över timer med startknapp infälld bak i skåp på höger sida.

Två röda positionsljus typ diodlampor monteras bak (1+1).

Befintliga sidomarkeringsljus ommonteras.

Chassiets originallampor monteras bak, i hållare av natureloxerad aluminium.

2+2 st backlampor (LED) monteras. Placeras under skåp på vardera sidan bak samt vardera sidan fram under skåpet.

Lamporna kopplas över backväxel och separat brytare i hytt.

Tillhandahållen backkamera monteras bak vid släpvagnskopplingen och ansluts till befintlig skärm i hytt.

Laddning av släpvagnsbatterier vi septor och 2-polig kontakt (Pro-connect), svart truckhandske.

SPECIFIKATION

SKAB - Då endast det bästa är bra.

BAKGAVELLIFT

Bakgavellyft typ Z-2000 med lyftkapacitet 2000 kg och stålplatta med plattlängd 1700 mm monteras och provköres.

Lyftreglage monteras enligt följande: Fast på höger och vänster sida utvändigt.

Fast på höger sida invändigt, strax under lastlåsskenan.

Radiostyrning monteras.

Utvändiga fasta reglage har 4-knappsmanövrering.

Manöverström kopplas över separat brytare placerad i hytten.

Tre aluminiumdurkplåtremor monteras som slitskydd på liftplattans balkar.

Liftplattan förses med uppfällbara rullstopp.

KYL / VÄRMEAGGREGAT

Kylaggregat av typ: Mitsubishi TU-100 SAEM-CN Multi inklusive montering (undermonterat).

Aggregatet är försett med el- och dieseldrift.

Förångare TMEVX-L monteras fram samt förångare TMEVX-M monteras på höger sida bak och blåser framåt

Skyddsåge monteras på den bakre förångaren.

Manöverpanel monteras i hytt.

Temperaturlogg enl. Mitsubishi std.

UTVÄNDIG UTRUSTNING

Skärmar med plast monteras med SKABs stänkskydd.

1 st verktygslåda i rostfritt med längd 600 mm och rostfritt låshandtag monteras.

Släpvagnskoppling av typ: VBG 795 helt undermonterat på dragbalk.

Duomatic och VBG 14-polig kontakt inkopplas.

VBG luftservo monteras på dragtapp och låsstift.

Dragtapp monteras ca. 250 mm framför utväändig bakbalk. Kryssförstärkning utföres.

Förlängd övre och undre fångmun.

Ett rostfritt fotsteg och ett handtag monteras på vänster sida bak.

Underkörningsskydd monteras bak.

Kajstopp i SKABs utförande monteras bak (kraftiga gummirullar enl. SKAB std).

Sidoskydd monteras på vardera sidan.

Konturmärkning monteras.

INVÄNDIG UTRUSTNING

Bindringar i golv, erforderligt antal enl. Vägverkets föreskrifter.

Lastlåsskenor monteras på vardera sidan 900 mm från golv.

Lastlåsskenorna monteras infällda på båda sidor, typ Platt-Combi på vänster sida.

Vertikala skenor för lastbommar monteras på vardera sidan, infällda från tak och nedåt.

12 st lastbommar medleveras inkl. bompinne. Bommarna märks med: HYRLAST + bilens reg. nr (så stort som möjligt).

Skenor i tak vänster sida för parkering av lastbommar (nya systemet).

Ett enkelt kapelldraperi monteras bak.

Madrasserad mellanvägg inkl. 2 st gasfjäderstöttor (tidigare modellen) medleveras. Stöttor och mellanvägg märks upp med bilens reg. nr.

SPECIFIKATION

SKAB - Då endast det bästa är bra.

ÖVRIGT

Framgavel och erforderlig lastsäkringsutrustning provad och godkänd enligt Vägverkets föreskrifter.

Registreringsbesiktning hos Svensk Bilprovning.

Byggnationen certifieras för FRC.

SKABs leveranscertifikat verifierar kvalitén.

SKAB 3-års garanti ingår (avser skåpbyggnation).

Tankning chassie 150 liter.

SKAB 2019-12-17