KOBELCO SK350 TREUIL

CALCUL A TITRE INDICATIF

vitesse linéaire de la benne	72 m/min
	1,2 m/s
vitesse lente	0,5 m/s
distance de ralentissement	1,5 m
temps fermeture benne	5 s
ouverture benne	5 s
rotation pelle 90°	8 s
rendement chantier	80%
camion 8x2	18 m3
hauteur sous benne	3,5 m

profondeur (m)	20	25	30	35	40	45	50	55
temps du cycle (s)	68	77	85	93	102	110	118	127
nbr cycle par heure	42	37	33	30	28	26	24	22

volume de benne	1,85 m3		poids total benne		5,88 t			
Volume par heure (m3)	77,7	68,45	61,05	55,5	51,8	48,1	44,4	40,7
nbr camion 18m3 / heure	4,3	3,8	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5	2,3

ABCIS

34 Rue Pierre SEMARD
07800 LAVOULTE SUR RHONE

1529

TREUIL GP 6900-55

Configuration maximale de travail

Tolérances générales:

Usinage: -

Matière: -